

“新通建设工程项目管理系统”问题答疑

问题 1、危大、安全隐患、质量台账怎么录入？

答复：系统根据业务数据自动生成台账数据，无需主动录入。

问题 2、部分已录入的业务数据显示不齐全，是数据丢失吗？

答复：从左侧菜单栏进入对应模块，筛选栏将自动筛选近两个月的资料数据（鼠标移至添加时间栏，可重新选定筛选日期，或点击叉号取消时间筛选）；也可直接在工程项目模块点击项目名称进入项目主页，再选择对应模块。

问题 3、工程施工管理人员模块、工程特种作业人员模块需要上传人员资格证书吗？

答复：需要。

问题 4、工程进度是否需进行简要文字描述？

答复：在照片水印中进行内容描述。

问题 5、工程进度中工程质量验收情况照片是否需体现监理人员？

答复：需要。

问题 6、项目部分危大工程已完成/暂停施工，危大工程专项巡视检查需要每日上传吗？

答复：正在实施的危大工程施工专项巡视检查需每日进行巡查并上传相关资料，如项目高处作业吊篮因天气、放假等原因暂时停止使用，该危大工程施工专项巡视检查可暂时不巡视、上传，待吊篮使用时恢复巡视、上传。

问题 7、危大工程中非常规起重设备、方法指的是什么？

答复：非常规起重设备、方法包括：采用自制起重设备、设施进行起重作业；2 台及以上起重设备联合作业；流动式起重机带载行走；采用滑排、滑轨、滚杠、地牛等措施进行水平位移；采用绞磨、卷扬机、葫芦或者液压千斤顶等方式进行提升；人力起重工程等。

问题 8、450T 履带吊安装拆除属于超过一定规模的危大工程吗？属于非常规起重设备吗？

答复：属于超过一定规模的危大工程，但不属于非常规起重设备。起重重量换算： $450\text{T 履带吊额定起重量}=450\times 9.80665\text{kN}\approx 4413\text{kN}$ ；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围中，起重机械安装拆卸工程包括：起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程。

问题 9、监理日志模块资料需要从进场第一日记录吗？

答复：监理日志应从进场第一日记录至人员撤场，需体现何时进场开始监理工作，何时完成监理工作撤场。新项目若监理日志记录不齐全，需进行补录。

问题 10、监理日志模块中现场质量巡视情况、现场安全巡视情况填写什么内容？

答复：现场巡视的位置、工序、内容等，该栏无需记录发现的质量问题、安全隐患。

问题 11、监理日志模块中存在的问题及处理情况记录当日巡视发现的质量问题、安全隐患吗？

答复：当日巡视发现的质量问题、安全隐患统一记录在该栏，并记录

处理情况。同时，及时对前期或当日质量问题、安全隐患进行复查并记录整改结果，形成闭环。

问题 12、监理日志模块中旁站情况、工地例会及专题会议情况、文件往来情况、危大工程专项巡视情况自动生成描述吗？

答复：支持自动生成，但需录入监理日志前完成相应模块资料录入（监理通知回复单描述无法自动生成，需手动录入）。当日监理工作情况中业务模块对应关系：旁站情况一旁站记录；工地例会及专题会议情况一会议纪要；文件往来情况一工作联系单，质量、投资、进度监理通知单，工程暂停令，监理报告。安全监理工作中业务模块对应关系：危大工程专项巡视情况一专项巡视检查记录表；安全旁站情况一安全旁站记录；安全文件往来情况一安全监理通知单。

问题 13、会议纪要可以上传电子版会议纪要附件吗？

答复：可以，若选择上传附件，仍需选择工程名称、会议纪要类型、会议时间；填写会议名称；在指定位置上传现场图片及签到表。

问题 14、旁站记录模块混凝土浇筑模板中试块留置位置指的是什么？

答复：取样制作混凝土试块的具体工程实体部位。

问题 15、建筑起重机械安拆、升节及顶升需要同时填写旁站记录和危大工程专项巡视检查记录吗？

答复：需要。

问题 16、质量策划资料需要上传什么内容？

答复：质量目标文件、检验批划分方案、检验试验计划、施工质量控

制标准、施工质量管理办法、隐蔽工程管理办法、单位工程验证管理办法、分部分项工程检验及评定管理办法、工序交接管理办法、图纸会审管理办法、技术交底管理办法、施工质量控制措施、创优设计等资料。

问题 17、现场所有检验批、分部分项、单位工程验收记录均需上传至质量验收记录模块吗？

答复：需要。若项目确有困难无法全部上传，需向总公司提交书面申请。

问题 18、检验批现场验收检查原始记录是否可采用施工技术资料里的表格？

答复：不可以，应采用公司检验批现场验收检查原始记录通用表格。

问题 19、在工程进程中工程质量验收情况照片栏上传了检验批现场验收照片，质量验收记录模块是否需要重复上传？

答复：不需要。检验批验收资料包括：报审报验表、质量验收记录、现场验收原始记录及现场实测实量位置示意图。

问题 20、工程款支付证书模块需要上传施工单位工程款支付报审资料吗？

答复：需要。

问题 21、安全例行检查记录模块需要上传哪些资料？

答复：①每月至少进行一次安全生产及文明施工检查，上传项目安全生产及文明施工检查报告。②各项目监理部须依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》，每月至少开展 1 次施工

现场重大事故隐患专项排查，并同步编制完整、详实的排查报告。

每月 20 号前，上传至安全例行检查记录模块。③各项目监理部须在重大节日、政府重点活动前，对施工现场开展安全综合检查，同步编制安全检查报告（需涵盖隐患问题、整改责任人等关键信息），并及时将报告上传至安全例行检查记录模块。

问题 22、项目所有安全专项方案均需要上传至安全专项方案管理模块吗？

答复：需要。

问题 23、监理规划、细则编制依据中规范、标准最新版编号、实施时间如何查询？

答复：可在工程建设标准化信息网进行查询。

问题 24、项目停工/复工/完工后，项目状态如何调整？

答复：进入基本信息模块，点击修改，修改施工状态并保存。

问题 25、系统资料可以在线打印吗？

答复：目前仅支持在联想浏览器中在线打印。